

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU MAŁA I DUZA DĄBROWA
ADRES INWESTYCJI : 80-751 GDAŃSK UL. OŁOWIANKA 9-13 działka nr ew.2 obręb 99 - Gdańsk Śródmieście
ADRES INWESTORA : 80-751 GDAŃSK UL. OŁOWIANKA 9-13
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.11.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Hall główny wraz z halleem przy sali konferencyjnej I piętro oraz podestem II piętra	1	44
2	Pomieszczenie transportu, wejście do garażu	45	66
3	Pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej	67	88
4	Pomieszczenie 209 - I piętro	89	129
5	Pomieszczenie 210 - I piętro	130	168
6	Pomieszczenie 240 - łazienka dyrekcji	169	209
7	Pomieszczenie 312 - wc damskie	210	254
8	Pomieszczenie 313 - wc męskie	255	301
9	Korytarze - I piętro	302	307
10	Pomiary	308	309
11	Wywóz i utylizacja gruzu	310	310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hall główny wraz z hallem przy sali konferencyjnej I piętro oraz podestem II piętra			
1	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Zabezpieczenie okien folią polietylenową 10*5*2	m ² m ²	 100,000	 100,000
				RAZEM	100,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0305-02	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4		Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż po remoncie lamp	szt		
d.1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Demontaż i ponowny montaż i szyn i opraw mocowanych do szyn	m		
d.1		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
6	ZKNR C-2 d.1 0817-07 9915	Naprawa rys; nacięcie rysy - powierzchnie sufitowe 60 2,5+1,5	m m m	 60,000 4,000	 64,000
				RAZEM	64,000
7	ZKNR C-2 d.1 0817-08 9915	Wypełnienie powierzchniowe rys - powierzchnie sufitowe 60	m m	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
8		Oczyszczenie odkurzaczem i przemycie wodą pod ciśnieniem rys	m		
d.1	kalk. własna	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	ZKNR C-2 d.1 0817-06	Ułożenie zaprawy systemowej o gr,15mm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
10	KNR 19-01 d.1 0202-01	Zatopienie w zaprawie systemowej prętów Pręty systemowe "ze stali nierdzewnej" śr.6mm 4*0,222*1,05	kg kg	 0,932	 0,932
				RAZEM	0,932
11	KNR AT-27 d.1 0512-03	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 4-02 d.1 40203-02	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 2400 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-02 d.1 40203-01	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
14	KNR-W 2-17 d.1 0137-02	Kratki wentylacyjne 30x30cm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 2-17 d.1 0140-02	Kratka wentylacyjna fi 30cm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zatarciem rys i spękań sufity i spody biegów nad parterem 5,5*5,95+3,75*5,99+4,16*2,5+9,03*4,83+14,99*6,76+2,58*2,58+1,16*11,3+5,01*9,47+2,37*1,78 nad I piętrzem 2,54*3,2+2,7*3,49+7,35*2,31+2,5*4,6+7,2*1,8+17,8*3,9+1,3*1,4*4+6,9*1,5+1,0+1,0+12,5*1,9+3,9*(3,2+3,1) nad II piętrzem 4,73*7,4*2+18,2*4,55+4,5*21	m ² m ² m ²	 281,963 196,360 247,314	 725,637
				RAZEM	725,637
17	NNRNKB d.1 202 2015-01	Szpachlowanie sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		725,637	m ²	725,637	
				RAZEM	725,637
18	KNR 0-40 d.1 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		725,637	m ²	725,637	
				RAZEM	725,637
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		725,637	m ²	725,637	
				RAZEM	725,637
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zatarciem rys i spękań	m ²		
	parter	8,16*3,05+(1,77+0,44+0,6+0,6)*3,04+3,78*2,29+12,06*0,6	m ²	51,147	
	I piętro	3,6*3,4+3,2*2,6+(7,2+12,5+17,8)*0,9+4*2,0*3,5+10*1,4*3,5+2*6,9*3,5	m ²	179,610	
	II piętro	7,4*3,65	m ²	27,010	
	slupy	1,05*((5*4*0,6*3,05+2*4*0,6*12,3)+4*2*(0,31+0,43)*6,74+1*2*(0,43+0,45)*9,56)	m ²	159,985	
				RAZEM	417,752
21	NNRNKB d.1 202 2013-01	Szpachlowanie ścian	m ²		
		417,752	m ²	417,752	
				RAZEM	417,752
22	KNR 0-40 d.1 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		417,752	m ²	417,752	
				RAZEM	417,752
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farba zmywalna</i>	m ²		
		417,752	m ²	417,752	
				RAZEM	417,752
24	ZKNR C-2 d.1 0502-07 + KNR 9-21 0106-01 uwaga pod tablicą + KNR 0-26 0640-02 + kalk. włas- na parter	Oczyszczenie okładziny z cegieł klinkierowych Impregnacja cegły klinkierowej	m ²		
	I piętro	13,43*3,05+(7,34+4,04)*3,05+12,96*3,32+5,37*0,78+8,97*1,24+2,36*(0,69+1,19+3,44+1,79+4,04)	m ²	160,323	
	II piętro	44,1*2,6	m ²	114,660	
		(21,0+2*0,8)*2,76	m ²	62,376	
				RAZEM	337,359
25	d.1	Zdjęcie osłony grzejnikowej i ponowny montaż po pomalowaniu grzejników	m ²		
		4,8*(0,7+0,37)*2	m ²	10,272	
				RAZEM	10,272
26	KNR-W 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		4,6*3*2+4,6*3*2+3,8*3+4,8*4	m	85,800	
				RAZEM	85,800
27	KNR-W 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m		
		4,6	m	4,600	
				RAZEM	4,600
28	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
	1 piętro	7,35*2,31+2,54*4,62+7,2*1,85+12,51*3,18+17,8*3,9+1,3*1,4*4+3,6*3,25+6,9*1,47+1,0*1,0	m ²	181,358	
	2 piętro	1,9*21,0+1,5*0,8+3,21*1,25	m ²	45,113	
				RAZEM	226,471
29	KNR-W 2-02 d.1 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m ²		
		226,471	m ²	226,471	
				RAZEM	226,471
30	KNR-W 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych na cokoły z drewna liściastego szer 8cm	m		
		1,05*(2*21+1,9+2*0,8*1,5+3,21+3,2+7,35+4,62+7,2*2+12,51+3,18+17,8*2+4*2*1,4+4*2*1,3+3,6+3,25+6,9*2+2*1,0)	m	183,351	
				RAZEM	183,351
31	KNR-W 2-02 d.1 1217-02	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm <i>narożniki ze stali nierdzewnej</i>	m		
		1,5*4	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 0-33 d.1 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 30	m m		
				30,000	
				RAZEM	30,000
33	KNR-W 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 20	szt. szt.		
				20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR-W 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 20	szt. szt.		
				20,000	
				RAZEM	20,000
35	KNR-W 5-08 d.1 0701-02	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania) 12	szt. szt.		
				12,000	
				RAZEM	12,000
36	KNR-W 5-08 d.1 0219-02	Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - element prosty o długości 1.5m <i>szynoprzewód 1F biały 1,5m + przyłącze + zaślepka</i> 6	szt. szt.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
37	KNR-W 5-08 d.1 0219-04	Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - łącznik 5	szt. szt.		
				5,000	
				RAZEM	5,000
38	KNR-W 5-08 d.1 0219-05	Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - element zasilający 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 5-08 d.1 0516-03	Montaż na gotowym podłożu opraw na szynie 6	kpl. kpl.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
40	KNR-W 2-02 d.1 1604-04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m 304	m ² m ²		
				304,000	
				RAZEM	304,000
41	KNR-W 2-02 d.1 1604-08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m 350	m ² m ²		
				350,000	
				RAZEM	350,000
42	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)			
43	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,4,5)			
44	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 226,471	m ² m ²		
				226,471	
				RAZEM	226,471
2		Pomieszczenie transportu, wejście do garażu			
45	KNR-W 4-01 d.2 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 1,0*1,8	m ² m ²		
				1,800	
				RAZEM	1,800
46	KNR-W 2-02 d.2 1102-01	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z gruzu 1,0*1,6*1,2	m ³ m ³		
				1,920	
				RAZEM	1,920
47	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,2*1,2*1,0	m ³ m ³		
				0,240	
				RAZEM	0,240
48	KNR-W 2-02 d.2 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 0,2*0,3*1,0*10	m ³ m ³		
				0,600	
				RAZEM	0,600
49	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 (3,45+3,3)*3,35	m ² m ²		
				22,613	
				RAZEM	22,613
50	NNRNKB d.2 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 22,613*2	m ² m ²		
				45,226	
				RAZEM	45,226
51	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 45,226	m ² m ²		
				45,226	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR AT-43 d.2 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	45,226 1,000
53	KNR-W 2-02 d.2 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
54	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90"</i> 0,9*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800 1,800
55	KNR-W 2-02 d.2 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 <i>naświetle pcv 1,0x1,5</i> 1,0*1,5	m ² m ²	RAZEM 1,500	1,500 1,500
56	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,45*3,3 2*(3,3+3,45)*3,35	m ² m ² m ²	RAZEM 11,385 45,225	56,610 56,610
57	KNR 0-40 d.2 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie 56,61	m ² m ²	RAZEM 56,610	56,610 56,610
58	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,385	m ² m ²	RAZEM 11,385	11,385 11,385
59	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farba zmywalna</i> 45,225	m ² m ²	RAZEM 45,225	45,225 45,225
60	KNR-W 7-12 d.2 0301-01 9906-1	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - powłoka o II st.zniszczenia 11,385	m ² m ²	RAZEM 11,385	11,385 11,385
61	KNR 0-12 d.2 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po-mieszczenie mniejsze od 10 m2. 11,385	m ² m ²	RAZEM 11,385	11,385 11,385
62	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 3	wyp. wyp.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
63	KSNR 5 d.2 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 2	wyp. wyp.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
64	KNR-W 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłokowych 4x40 W <i>Oprawa kasetonowa nasufitowa</i> 2	kpl. kpl.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
65	KNR 5-08 d.2 0816-27	Podłączenie wentylacji 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
66	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,385	m ² m ²	RAZEM 11,385	11,385 11,385
3		Pomieszczenie gospodarcze przy sali konferencyjnej			
67	KNR 0-14 d.3 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 <i>Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm</i> (2,7+3,1)*3,05	m ² m ²	RAZEM 17,690	17,690 17,690
68	KNR AT-43 d.3 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 2-02 d.3 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90" EI60</i> 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
71	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,7*3,1 2,67*3,05	m ² m ² m ²	8,370 8,144	
				RAZEM	16,514
72	NNRNKB d.3 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 17,69*2	m ² m ²	35,380	
				RAZEM	35,380
73	KNR 0-40 d.3 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie 35,38	m ² m ²	35,380	
				RAZEM	35,380
74	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków 35,38	m ² m ²	35,380	
				RAZEM	35,380
75	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zatarciem rys i spękań 2,7*3,1 2,67*3,05	m ² m ² m ²	8,370 8,144	
				RAZEM	16,514
76	KNR 0-40 d.3 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie 16,514	m ² m ²	16,514	
				RAZEM	16,514
77	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,37	m ² m ²	8,370	
				RAZEM	8,370
78	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farba zmywalna</i> 8,144	m ² m ²	8,144	
				RAZEM	8,144
79	KNR-W 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych na cokoły z drewna liściastego szer 8cm 3*2,67+2*3,1	m m	14,210	
				RAZEM	14,210
80	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W <i>Oprawa kasetonowa nasufitowa</i> 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KSNR 5 d.3 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 2	wyp. wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
82	KSNR 5 d.3 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR AL-01 d.3 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR AL-01 d.3 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR AL-01 d.3 0402-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR AL-01 d.3 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 2-15 d.3 0120-01 + KNR 2-15 0116-02 + KNR 2-15 0107-01	Przeniesienie szafki hydrantowej naściennej z wyposażeniem	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,37	m ²	8,370	
				RAZEM	8,370
4		Pomieszczenie 209 - I piętro			
89	KNR-W 4-01 d.4 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (2,2+1,9)*2,5	m ²		
			m ²	10,250	
				RAZEM	10,250
90	KNR-W 4-01 d.4 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1,42*2,0*2	m ²		
			m ²	5,680	
				RAZEM	5,680
91	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,6+3,0+3,9+0,4+1,9+3,9+1,3+0,9)*2,0	m ²		
			m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
92	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,6*3,9+1,25*3,9	m ²		
			m ²	15,015	
				RAZEM	15,015
93	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
94	KNR-W 4-02 d.4 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 4-02 d.4 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
97	KNR-W 4-02 d.4 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 4-01 d.4 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR-W 4-02 d.4 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
100	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR-W 4-02 d.4 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
102	KNR-W 2-15 d.4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
103	KNR-W 2-15 d.4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
104	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	KNR-W 2-15 d.4 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	RAZEM 3,000	1,000 3,000
106	KNR-W 2-15 d.4 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1+3	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
107	KNR-W 2-15 d.4 0115-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
108	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	3,000
109	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	3,000
110	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
111	KNR-W 2-15 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
112	KNR-W 2-15 d.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
113	KNR 0-14 d.4 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 <i>Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm</i> 3,0*3,05	m ² m ²	RAZEM 9,150	9,150
114	KNR AT-43 d.4 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
115	KNR AT-43 d.4 0212-03	Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego R+S=1,4 2,6*3,9+1,25*3,9	m ² m ²	RAZEM 15,015	15,015
116	KNR-W 2-02 d.4 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
117	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90"</i> 0,9*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800
118	KNR-W 2-02 d.4 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami do kabin (3szt) 2*(1,4+3,0)	m ² m ²	RAZEM 8,800	8,800
119	KNR 0-14 d.4 2010-07	Obudowa stelaży 3,05*2,5	m ² m ²	RAZEM 7,625	7,625
120	KNR-W 5-08 d.4 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 6	kpl. kpl.	RAZEM 6,000	6,000
121	KSNR 5 d.4 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 2	wyp. wyp.	RAZEM 2,000	2,000
122	KNR-W 5-08 d.4 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm	cm ob- wodu		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,14*5	cm ob- wodu	15,700	
				RAZEM	15,700
123	KNR 4-01 d.4 0711-03	Wykonanie tynku na ścianach po skuciu glazury	m ²		
		35,8	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800
124	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
125	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		(1,15*2+3,0*3+3,9+2,6*2)*2,5	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
126	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		15,015	m ²	15,015	
				RAZEM	15,015
127	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		15,015	m ²	15,015	
				RAZEM	15,015
128	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3,9*1,25+2,6*3,9	m ²	15,015	
				RAZEM	15,015
129	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,015	m ²	15,015	
				RAZEM	15,015
5		Pomieszczenie 210 - I piętro			
130	KNR-W 4-01 d.5 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3,05*2*2,5	m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
131	KNR-W 4-01 d.5 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
		2*1,4*2	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
132	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2*1,25+2,8+2,65*2+3,05)*2,0	m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
133	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,8*1,25+3,05*2,65	m ²	11,583	
				RAZEM	11,583
134	KNR-W 4-02 d.5 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
135	KNR-W 4-02 d.5 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
136	KNR-W 4-02 d.5 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
137	KNR-W 4-02 d.5 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
138	KNR-W 4-02 d.5 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR-W 4-02 d.5 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
140	KNR-W 2-15 d.5 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR-W 2-15 d.5 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
142	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
143	KNR-W 2-15 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
144	KNR-W 2-15 d.5 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1+2	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
145	KNR-W 2-15 d.5 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
146	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
147	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
148	KNR-W 2-15 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
149	KNR-W 2-15 d.5 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
150	KNR-W 2-15 d.5 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
151	KNR-W 2-15 d.5 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
152	KNR 0-14 d.5 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 <i>Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm</i> 2,8*3,05	m ² m ²	8,540	8,540
				RAZEM	8,540
153	KNR AT-43 d.5 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
154	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
155	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90"</i> 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
156	KNR AT-43 d.5 0212-03	Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego R+S=1,4 1,25*2,8+3,05*2,65	m ² m ²	11,583	11,583
				RAZEM	11,583
157	KNR-W 2-02 d.5 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami do kabin (3szt) 2*(1,4+2,0)	m ² m ²	6,800	6,800
				RAZEM	6,800
158	KNR 0-14 d.5 2010-07	Obudowa stelaży 2,0*2,5	m ² m ²	5,000	5,000
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR-W 5-08 d.5 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
160	KSNR 5 d.5 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 2	wyp. wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
161	KNR-W 5-08 d.5 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm 3,14*5	cm ob- wodu cm ob- wodu	15,700	
				RAZEM	15,700
162	KNR 4-01 d.5 0711-03	Wykonanie tynku na ścianach po skuciu glazury 27,3	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
163	KNR AT-27 d.5 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 49	m ² m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
164	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2*(2,8+1,3+3,05+2,65)*2,5	m ² m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
165	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 11,583	m ² m ²	11,583	
				RAZEM	11,583
166	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 11,583	m ² m ²	11,583	
				RAZEM	11,583
167	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2,65*3,05+1,25*2,8	m ² m ²	11,583	
				RAZEM	11,583
168	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,583	m ² m ²	11,583	
				RAZEM	11,583
6		Pomieszczenie 240 - łazienka dyrekcji			
169	d.6	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
170	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171	KNR-W 4-01 d.6 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,48*2,13	m ² m ²	5,282	
				RAZEM	5,282
172	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2*(2,48+2,38)*2,13	m ² m ²	20,704	
				RAZEM	20,704
173	KNR-W 4-02 d.6 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
174	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,38*2,48	m ² m ²	5,902	
				RAZEM	5,902
175	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
176	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177	KNR-W 4-02 d.6 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 2	szt. szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNR-W 4-02 d.6 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179	KNR-W 4-02 d.6 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
180	KNR-W 2-15 d.6 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
181	KNR-W 2-15 d.6 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
182	KNR-W 2-15 d.6 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
183	KNR-W 2-15 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
184	KNR-W 2-15 d.6 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
185	KNR-W 2-15 d.6 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
186	KNR-W 2-15 d.6 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
187	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
188	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
190	KNR-W 2-15 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
191	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192	KNR-W 2-15 d.6 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
193	KNR 0-35 d.6 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego <i>kabina natryskowa ścianka szklana 1m z drzwiami</i>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
194	KNR AT-43 d.6 0212-03	Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego R+S=1,4 2,38*2,48	m ²		
			m ²	5,902	
				RAZEM	5,902
195	KNR-W 2-17 d.6 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.6		Sprawdzenie wentylacji 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.6	KNR 0-14 2010-07	Obudowa stelaży 2,38*2,5	m ² m ²	 5,950	
				RAZEM	5,950
198 d.6	KNR-W 5-08 0512-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - kasetony R+S=1,4 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.6	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych nad umywalką 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.6	KSNR 5 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- nych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 1	wyp. wyp.	 1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.6	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły gniazdo do podłączenia grzejnika 1	wyp. wyp.	 1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.6	KNR 4-01 0711-03	Wykonanie tynku na ścianach po skuciu glazury 20,704	m ² m ²	 20,704	
				RAZEM	20,704
203 d.6	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2*(2,38+2,48)*2,4	m ² m ²	 23,328	
				RAZEM	23,328
204 d.6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 23,328	m ² m ²	 23,328	
				RAZEM	23,328
205 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,38*2,48	m ² m ²	 5,902	
				RAZEM	5,902
206 d.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5,902	m ² m ²	 5,902	
				RAZEM	5,902
207 d.6		Montaż odpływu liniowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5,902	m ² m ²	 5,902	
				RAZEM	5,902
209 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,902	m ² m ²	 5,902	
				RAZEM	5,902
7		Pomieszczenie 312 - wc damskie			
210 d.7		Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
211 d.7	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
212 d.7	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1,74*3,04+(1,74+1,76)*2,22	m ² m ²	 13,060	
				RAZEM	13,060
213 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,74+3,81)*2*2,12	m ² m ²	 23,532	
				RAZEM	23,532
214 d.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,81*1,74	m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
215	KNR-W 4-02 d.7 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
216	KNR-W 4-02 d.7 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
217	KNR-W 4-02 d.7 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218	KNR-W 4-02 d.7 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
219	KNR-W 4-02 d.7 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
220	KNR-W 4-02 d.7 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
221	KNR-W 4-02 d.7 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 2+1	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
222	KNR-W 2-15 d.7 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
223	KNR-W 2-15 d.7 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
224	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
225	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
226	KNR-W 2-15 d.7 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1+3	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
227	KNR-W 2-15 d.7 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
228	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
229	KNR 2-15/ d.7 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
230	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
231	KNR-W 2-15 d.7 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232	KNR-W 2-15 d.7 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233	KNR 0-14 d.7 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 <i>Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm</i> 1,74*3,04	m ²		
			m ²	5,290	
				RAZEM	5,290
234	KNR AT-43 d.7 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
235	KNR-W 2-02 d.7 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
236	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90"</i> 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
237	KNR-W 2-02 d.7 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami do kabin (2szt) 2*1,4+2*1,8	m ²		
			m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
238	KNR 0-14 d.7 2010-07	Obudowa stelaży 1,8*2,4	m ²		
			m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
239	KNR AT-43 d.7 0212-03	Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego R+S=1,4 3,81*1,74	m ²		
			m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
240	KNR-W 5-08 d.7 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
241	KNR-W 2-17 d.7 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
242	KSNR 5 d.7 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 2	wyp.		
			wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
243	KNR-W 5-08 d.7 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm 3,14*5	cm obwodu		
			cm obwodu	15,700	
				RAZEM	15,700
244	KNR 4-01 d.7 0711-03	Wykonanie tynku na ścianach po skuciu glazury 23,532	m ²		
			m ²	23,532	
				RAZEM	23,532
245	KNR AT-27 d.7 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,4*2*(2*1,74+1,25+2,56)	m ²		
			m ²	34,992	
				RAZEM	34,992
246	KNR 0-12 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 34,992	m ²		
			m ²	34,992	
				RAZEM	34,992
247	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1,74*(1,25+2,56)	m ²		
			m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
248	KNR AT-27 d.7 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6,629	m ²		
			m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
249	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 6,629	m ²		
			m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
250	KNR-W 4-02 d.7 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
251	KNR-W 4-02 d.7 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5	m		1,500
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
252	KNR-W 2-15 d.7 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
253	KNR-W 2-15 d.7 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
254	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6,629	m ²	6,629	
				RAZEM	6,629
8		Pomieszczenie 313 - wc męskie			
255	d.8	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
256	KNR 4-01 d.8 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
257	KNR-W 4-01 d.8 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3,04*1,75+2,46*(1,4+1,1)	m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
258	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1,75+2,01)*2,22	m ²	8,347	
				RAZEM	8,347
259	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,75*1,23+2,01*2,58	m ²	7,338	
				RAZEM	7,338
260	KNR-W 4-02 d.8 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
261	KNR-W 4-02 d.8 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
262	KNR-W 4-02 d.8 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
263	KNR-W 4-02 d.8 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
264	KNR-W 4-02 d.8 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265	KNR-W 4-02 d.8 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
266	KNR-W 4-02 d.8 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267	KNR-W 4-02 d.8 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
268	KNR-W 2-15 d.8 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
269	KNR-W 2-15 d.8 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,5	m	1,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270	KNR-W 2-15 d.8 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2,000	1,500 2,000
271	KNR-W 2-15 d.8 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
272	KNR-W 2-15 d.8 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1+2	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
273	KNR-W 2-15 d.8 0115-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
274	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
275	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
276	KNR-W 2-15 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
277	KNR-W 2-15 d.8 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
278	KNR-W 2-15 d.8 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
279	KNR-W 2-15 d.8 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
280	KNR-W 4-02 d.8 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
281	KNR 0-14 d.8 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 <i>Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm</i> 1,75*2,04	m ² m ²	RAZEM 3,570	3,570 3,570
282	KNR AT-43 d.8 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
283	KNR-W 2-02 d.8 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
284	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>drzwi płytowe wewnętrzne "90"</i> 0,9*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,800 1,800
285	KNR-W 2-02 d.8 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami do kabin (1szt) 2*(1,4+1,1)	m ² m ²	RAZEM 5,000	5,000 5,000
286	KNR 0-14 d.8 2010-07	Obudowa stelaży 1,1*2,4	m ² m ²	RAZEM 2,640	2,640 2,640
287	KNR AT-43 d.8 0212-03	Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego R+S=1,4 1,75*1,23+2,58*2,01	m ² m ²	RAZEM 7,338	7,338 7,338

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
288	KNR-W 5-08 d.8 0512-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - kasetony R+S=1,4 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	7,338 3,000
289	KSNR 5 d.8 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły 2	wyp. wyp.	RAZEM 2,000	2,000
290	KNR-W 5-08 d.8 50822-01	Wykonanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipso-kartonowych o grubości 12 mm 3,14*5	cm ob- wodu cm ob- wodu	15,700	15,700
291	KNR 4-01 d.8 0711-03	Wykonanie tynku na ścianach po skuciu glazury 8,347	m ² m ²	8,347	8,347
292	KNR AT-27 d.8 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 36,912	m ² m ²	36,912	36,912
293	KNR 0-12 d.8 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2,4*(3*1,75+2,01+0,5+2*1,23+2*2,58)	m ² m ²	36,912	36,912
294	NNRNKB d.8 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1,23*1,75+2,58*2,01	m ² m ²	7,338	7,338
295	KNR AT-27 d.8 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 7,338	m ² m ²	7,338	7,338
296	KNR 0-12 d.8 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 7,338	m ² m ²	7,338	7,338
297	KNR-W 4-02 d.8 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
298	KNR-W 4-02 d.8 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5 1	kpl. m kpl.	1,000	1,500 1,000
299	KNR-W 2-15 d.8 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
300	KNR-W 2-15 d.8 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
301	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,338	m ² m ²	7,338	7,338
9		Korytarze - I piętro			
302	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z pospachlowaniem nierówności, zatarciem rys i spękań 18,2*1,5 2,29*2*(2,89+12,65+6,675+5,56)+2,5*2,28+3,05*2*18,14	m ² m ² m ²	27,300 243,564	270,864
303	NNRNKB d.9 202 2015-01	Szpachlowanie sufitów 18,2*1,5	m ² m ²	27,300	27,300
304	NNRNKB d.9 202 2013-01	Szpachlowanie ścian 243,564	m ² m ²	243,564	243,564
305	KNR 0-40 d.9 0212-02	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		270,864	m ²	270,864	
				RAZEM	270,864
306	KNR-W 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27,3	m ² m ²	27,300	
				RAZEM	27,300
307	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farba zmywalna</i> 243,564	m ² m ²	243,564	
				RAZEM	243,564
10		Pomiary			
308	kalk. własna	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 10	szt szt	10,000	
				RAZEM	10,000
309	kalk. własna	Próba szczelności instalacji wodociągowych i płukanie instalacji wodociągowych Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 3	kpl. prób. kpl.	3,000	1,000
				RAZEM	3,000
11		Wywóz i utylizacja gruzu			
310	d.11	Wynajem kontenera do wywozu i utylizacji gruzu 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000