



NARODOWE
MUZEUM
MORSKIE
W GDAŃSKU

80-751 GDAŃSK, UL. OŁOWIANKA 9-13
CENTRALA TEL. +48 58 301 86 11
SEKRETARIAT TEL. +48 58 320 33 58
e-mail: sekretariat@nmm.pl
www.nmm.pl

Znak pisma: NMM/E-ZP/...~~91~~2014/CKWS

Gdańsk, dnia 13.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”, znak sprawy ZP/2/PN/CKWS/14.

WYJAŚNIENIA/ZMIANA SIWZ


I. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadaniem pytaniem:

Zamawiający anuluje treść odpowiedzi na Pytanie 10 zawarte w piśmie NMM/E-ZP/89/2014/CKWS z dnia 12.06.2014 r. Poniżej pytanie i korekta odpowiedzi:

Prosimy o wyjaśnienie, jaką klasę betonu przyjąć dla ścian żelbetowych. Czy należy przyjąć klasę betonu wg specyfikacji – C25/C30, czy wg rysunków C30/37?

Anulowana odpowiedź: Ściany żelbetowe wg rysunków - C30/37.

Poprawna odpowiedź: Ściany żelbetowe – beton wg specyfikacji – C25/30 (B30).



**Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.**

Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Pytanie 1

Zał nr 3.3.11. CKWS_Tczew_Proj technologiczny – czy prace związane z tym projektem łącznie z dostawami wyposażenia technologicznego należy uwzględnić do wyceny? Zamawiający w żadnym z przedmiarów nie uwzględnił wykonania prac związanych z Projektem Technologicznym.

Odpowiedź: Zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w części III SIWZ. Zgodnie z pkt. 4 „Opis inwestycji – zakres zamówienia” ust. „Wykończenie”, wykonanie zaleceń zawartych w „Projekcie technologicznym” wymagane jest w zakresie pkt. 12. „Wytyczne do projektów branżowych” projektu, w szczególności w zakresie podniesienia posadzki dla wanny V5 oraz wanien V1 – V3. Prace związane z wyposażeniem technologicznym nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 2

Na rysunkach konstrukcyjnych ścian żelbetowych jest oznaczenie klasy betonu jako C30/37 (B30) – są to oznaczenia dwóch różnych klas betonu, którą klasę betonu należy przyjąć?

Odpowiedź: Należy przyjąć C25/30 (B30).

Pytanie 3

Projekt wykonawczy- Architektura wewnątrz (zał nr 3.3.6) nie uwzględnia wykonania sufitów podwieszanych w pomieszczeniach: 2.2, od 1.9 do 1.17, 1.20 oraz od 0.2 do 0.6, natomiast w Projekcie wykonawczym – Architektura (zał nr 3.3.5) na przekrojach jest zaznaczony sufit podwieszany (wg. Technologii producenta?) i odwołanie do Projektu Wykonawczego – Architektura wewnątrz. Dodatkowo w przedmiarze uwzględniono wykonanie sufitu podwieszanego tylko w pomieszczeniu 2.2 – Sala Wykładowa. Którą wersję z powyższych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Projekt Wykonawczy – Architektura Wnętrz w swoim zakresie obejmuje charakterystykę tylko wybranych pomieszczeń budynku. Projekt Wykonawczy – Architektura uwzględnia całość obiektu. Ilości materiałów podane w przedmiarach są elementami pomocniczymi, a nie definitywnymi.

Pytanie 4

W przedmiarze robót budowlanych (zał nr 5.1) pkt. 202 i 203 jest mowa o wykonaniu okładziny z płyt laminowanych ścian Sali Wykładowej w ilości kolejno 15,50 m² i 8,225 m², tymczasem w Projekcie Wykonawczym – Architektura Wnętrz str 112 - Karta pomieszczenia – Sala wykładowa jest mowa o 46,38 m² jako okładzina wewnętrzna (przedmiar 8,225 m²) oraz 65,31 m² jako okładzina zewnętrzna + 60,44 m² os spodu Sali wykładowej nie uwzględnione w Projekcie Wykonawczym Architektury wewnątrz (przedmiar 15,50 m²). Którą wersję należy przyjąć do wyceny i czy należy uwzględnić okładzinę z laminatu od spodu Sali wykładowej?



Odpowiedź: Pozycje i wartości podane w przedmiarach są elementami pomocniczymi, a nie definitywnymi.

W przedmiarze podano nieprawidłową wartość. Należy przyjąć wartości:

1. okładzina z płyt laminowanych na zewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej – według wymiarów przedstawionych na rysunkach Projektu Wykonawczego Architektury i Architektury Wnętrz,
2. okładzina z płyt laminowanych na wewnętrznej stronie ścian Sali Wykładowej – według wartości przedstawionej w karcie pomieszczenia Projektu Wykonawczego Architektury Wnętrz.

Pytanie 5

Brak w przedmiarach wykonania izolacji termicznej/akustycznej(?) wewnętrznej w pom. 2.2, 1.9, 1.17, 1.15, 1.16, 1.14, 1.13, 1.12, jednocześnie brak jakichkolwiek informacji o sposobie (technologii) wykonania danej izolacji. Czy daną izolację należy uwzględnić do wyceny? Jeżeli tak to prosimy o określenie technologii jej wykonania.

Odpowiedź: Pozycje i wartości podane w przedmiarach są elementami pomocniczymi, a nie definitywnymi. Projekt Wykonawczy Architektury wskazuje rodzaj izolacji termicznej/akustycznej, w STWiORB w rozdz. „Izolacje termiczne i akustyczne” podano podstawowe parametry. Do wyceny należy uwzględnić daną izolację, przyjmując technologię wykonania odpowiednią dla danego pomieszczenia, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia sposobu montażu na budowie.

Pytanie 6

Brak w przedmiarach wykonania „Pomostu obsługowego” rys. 023 (proj wykonawczy – architektura). Czy dany pomost należy uwzględnić do wyceny? Jeżeli tak czy Zamawiający dysponuje szczegółowym projektem pomostu, czy może wykonawca ma go uwzględnić na zasadzie zaprojektuj i wykonaj?

Odpowiedź: Rysunki podestów obsługowych w Projekcie Wykonawczym Architektury nr 023 przedstawiono tylko informacyjnie. Niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania podestów obsługowych.

Pytanie 7

Proszę o podanie wymagań dla zadaszania nad wejściem lub wskazanie przykładowego produktu.

Odpowiedź: Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia sposobu montażu szklanych zadasznień nad wejściami, o których mowa w części III SIWZ pkt. 8 „Przedmiot zamówienia – informacje dodatkowe” ust. 7, na budowie. Zadasznienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

