



Znak pisma: NMM/E-ZP/97/2014/CKWS

Gdańsk, dnia 18.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”, znak sprawy ZP/2/PN/CKWS/14.

**WYJAŚNIENIA/ZMIANA SIWZ**


I. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

**Zamawiający uzupełnia treść odpowiedzi na Pytanie 7 zawartą w piśmie NMM/E-ZP/91/2014/CKWS z dnia 13.06.2014 r. Poniżej pytanie i uzupełniona odpowiedź:**

Proszę o podanie wymagań dla zadaszania nad wejściem lub wskazanie przykładowego produktu.

Poprzednia odpowiedź: Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia sposobu montażu szklanych zadasznień nad wejściami, o których mowa w części III SIWZ pkt. 8 „Przedmiot zamówienia – informacje dodatkowe” ust. 7, na budowie. Zadaszenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) – oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

**Uzupełniona odpowiedź:** Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia sposobu montażu szklanych zadasznień nad wejściami, o których mowa w części III SIWZ pkt. 8 „Przedmiot zamówienia – informacje dodatkowe” ust. 7, na budowie. Zadaszenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) – oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Daszki nad wejściami do budynku powinny



Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych



współgrać z elewacjami, na których zostaną zamontowane, oraz powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego z okuciami ze stali nierdzewnej.

Zamawiający uzupełnia treść odpowiedzi na Pytanie 10 zawartą w piśmie NMM/E-ZP/91/2014/CKWS z dnia 13.06.2014 r. Poniżej pytanie i uzupełniona odpowiedź:

Czy wpusty dachowe powinny być ogrzewane?

Poprzednia odpowiedź: Wpusty dachowe należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

**Uzupełniona odpowiedź:** Wpusty dachowe należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Wpusty dachowe powinny być ogrzewane.

#### Pytanie 1

Czy wyposażenie wymienione w Projekcie Technologicznym wchodzi w zakres oferty, jeżeli tak prosimy o załączenie zestawienia wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:** Wyposażenie wymienione w Projekcie Technologicznym **nie wchodzi. Jedynie w zakresie wytycznych branżowych dot. posadowienia wanien konserwatorskich.**

#### Pytanie 2

Z jakiego betonu mają być zrobione ściany żelbetowe B37 czy B30?

**Odpowiedź:** Wg dokumentacji projektowej wykonawczej – C25/30 (B30)

#### Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o geologię.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia materiały, którymi dysponuje w tym zakresie w formie załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

#### Pytanie 4

Czy wykonanie trawnika wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź:** Tak, wchodzi w zakres oferty – należy przyjąć powierzchnię trawników 1000m<sup>2</sup>.





#### Pytanie 5

Na planie zagospodarowania zaznaczona jest wiata do wyburzenia w II etapie. Czy wyburzenie i nasadzenia wysokie na tym obszarze wchodzi w zakres oferty?

**Odpowiedź: Nie, wskazane na planie wyburzenie i nasadzenia są przewidziane w II etapie inwestycyjnych planów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia.**

#### Pytanie 6

Prosimy o informację, czy projekt przewiduje zastosowanie okuć antywłamaniowych w funkcji przesuwnej dla konstrukcji O4.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej (według zestawień) i STWiORB.**

#### Pytanie 7

Prosimy o informację jakie okucia przewiduje projektant dla konstrukcji O3?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej (według zestawień) i STWiORB.**

#### Pytanie 8

Czy fasady mają być w systemie MB-SR50N HI (wg zestawień) czy Efekt (wg opisu) ?

**Odpowiedź: Fasady aluminiowo szklane należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury według zestawień. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne**

#### Pytanie 9

Czy świetliki mają być w systemie MB-SR50N HI (wg zestawień) czy Efekt (wg opisu) ?

#### Odpowiedź:

**Fasady aluminiowo szklane należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury według zestawień. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne**

#### Pytanie 10

Wrota przesuwne mają za dużą wysokość i nie można ich wykonać na systemach Aluprof. Prosimy o wyjaśnienie.

