


KONSTRUKCJA I SZCZEGÓŁY

w skali 1:20


CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ




1. Kostka wibroprasowana grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm

- ① krawężnik betonowy 15x30
- ② podsypka cem.-piaskowa 1:4
- ③ ława betonowa - beton B-15
- ③* ława betonowa z oporem - beton B-15
- ④ obrzeże 8x30x100
- ⑤ podsypka z piasku

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA




DROGA WEWNĘTRZNA Z TRYLINKI




1. Płyty drogowe betonowe sześciokątne TRYLINKA grub. 15 cm
2. Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm
3. Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4. Geowłóknina separacyjna o wytrzymałości na przebicie 1,6 kN zagęszczone podłoże, $I_s \geq 1,0$

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO WTOPIONEGO




DROGA WEWNĘTRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ



1. Kostka wibroprasowana grub. 8 cm
2. Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
4. Podbudowa pomocnicza grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 1,5 \text{ MPa}$
5. Geowłóknina separacyjna o wytrzymałości na przebicie 1,6 kN zagęszczone podłoże, $I_s \geq 1,0$

PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA NAD KOLEKTOREM DESZCZOWYM (wykonana w ETAPIE I)



FIRMA BUDOWLANA "EFAK"		80-557 GDAŃSK, UL. NARWICKA 1, TEL. / FAX: 58 343 27 06, 58 762 18 30	
PURE A.pl		"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS	
INWESTOR: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku		DATA: 2013.09	
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk		FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY	
TEMAT: Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej		BRANŻA: DROGI	
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku		SKALA: 1:20	
- oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich		NR. RYS.:	
ADRES: Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo,		D3	
dz. nr 538, obr.ewid. 02			
RYSUNEK: KONSTRUKCJA I SZCZEGÓŁY			
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	
MGR INZ. BEATRYCZ KREWAN-MICHALSKA	233/GD/01		
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
INZ. WIESŁAW GRYGIEL	WZDP 13m -202/1/197/66		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			